


5.	FÖDÉM RÉTEGZÓDÁS	
	1 RTG. MŰANYAG FÓLIA (TECHN.SZIG.)	
	20 CM "ROCKWOOL-AIRROCK-LD" HŐSZIGETELÉS	
	1 RTG. MŰANYAG FÓLIA ALÁTÉT	
	6 CM FELBETON	
	17 CM "POROTHERM" GERENDA + BÉLÉSTEST	

6.	TETŐHÉJAZAT	
	ÉGETETT SAJTOLTCSERÉP FEDÉS	
	3x5 CM CSERÉPLEC	
	3 CM ELLENLEC / ÁTSZELLŐZTETETT LÉGRÉS	
	1RTG. "DRAGOFOL" ALÁTÉTFÓLIA	
	10/15 CM SZARUFA	

7.	TERASZ BURKOLATOK (külső) "GREEN EXPERT" TERGUMI rendszer	
	2 CM VTG. FAGYALLO - CSÚSZASMENTES GUMI KOPTATÓ RÉTEG	
	4 CM VTG. FAGYALLO FEKETE GUMIÖRLEMÉNY RÉTEG	
	10 - 13 CM BETON ALJZAT (SIMITVA - LEJTÉS SZERINT)	
	10 CM HOMOKOS KAVICS Tr.90%	
	FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ Tr. 90%	

8.	KÜLSŐ KÖZLEKEDŐ SÁV BURKOLATOK	
	6 CM VTG. "FRÜHWALD" TÉRBURKOLÓ ELEM	
	1 CM VTG. KAVICS ÖRLEMÉNY	
	10 - 13 CM BETON ALJZAT (SIMITVA - LEJTÉS SZERINT)	
	10 CM HOMOKOS KAVICS Tr.90%	
	FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ Tr. 90%	

9.	RÁMPA és KÜLSŐ ELŐTÉR BURKOLATOK (külső)	
	7 MM VTG. FAGYALLO - CSÚSZASMENTES KERÁMIA LAP	
	7 MM CM VTG. FAGYALLO - FLEXIBILIS RAGASZTÓ	
	12 CM BETON ALJZAT SIMITVA	
	10 CM HOMOKOS KAVICS Tr.90%	
	FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ Tr. 90%	



ÚJ CSOPORTSZOBA KIALAKÍTÁSA A-A METSZET M=1:100

(Meglévő- megmaradó épületrész.
Átalakítással jelenleg nem érintett épületrész)

FÖLDSZINTI PADLÓBURKOLAT HIDEGPADLÓS HELYSÉGEKBEN (általános)

1.	7 MM GRES LAP	
	7 MM FLEXIBILIS RAGASZTÓ	
	5 CM BETON ALJZAT	
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA (TECHN.SZIG.)	
	12 CM "NIKECELL" HŐSZIGETELÉS	
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA VEDŐRÉTEG	
	2 RTG. BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDV. ELL. SZIG.	
	KELLŐSÍTÉS	
	10 CM ALJZATBETON	
	10 CM HOMOKOS KAVICS (Tr.90%)	

FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ (Tr.90%)

FÖLDSZINTI PADLÓBURKOLAT HIDEGPADLÓ + HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉS ESETÉN

2.	7 MM GRES LAP	
	7 MM FLEXIBILIS, VÍZZARÓ RAGASZTÓ	
	2x2 MM KENHETŐ, FLEXIBILIS, HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉS	
	5-4 CM BETON ALJZAT (LEJTÉSIRÁNYBAN)	
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA (TECHN.SZIG.)	
	12 CM "NIKECELL" HŐSZIGETELÉS	
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA VEDŐRÉTEG	
	2 RTG. BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDV. ELL. SZIG.	
	KELLŐSÍTÉS	
	10 CM ALJZATBETON	

10 CM HOMOKOS KAVICS (Tr.90%)

FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ (Tr.90%)

FÖLDSZINTI PADLÓBURKOLAT LAMINÁLT PARKETTÁS HELYSÉGEKBEN (általános)

3.	7 MM NAGY KOPASÁLLÓSÁGÚ LAMINÁLT PARKETTA	
	5 MM RUGALMAS PARKETTA ALÁTÉT LEMEZ	
	5 CM BETON ALJZAT	
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA (TECHN.SZIG.)	
	12 CM "NIKECELL" HŐSZIGETELÉS	
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA VEDŐRÉTEG	
	2 RTG. BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDV. ELL. SZIG.	
	KELLŐSÍTÉS	
	10 CM ALJZATBETON	
	10 CM HOMOKOS KAVICS (Tr.90%)	

FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ (Tr.90%)

TALPSZELEMENEK: 15/15 CM
KÖZBENSŐ SZELEMENEK: 15/15 CM
GERINC SZELEMENEK: 15/15 CM
PAPUCSFÁK: 15/15 CM (l= 150 cm)
SZÉKOSZLOPOK: 15/15 CM
FERDE DÚCOK: 15/15 CM
SZARUFÁK: 10/15 CM
KÖNYÖKFÁK: 12/12 CM
FOGÓPÁROK: 2x 7,5/15 CM
ERESZDESZKÁZAT: 2 CM VTG. GYALULT, TÖMÖR

A FA ANYAGOKAT VEGYSZEREKKEL, ÁZTATÁSOS MÓDON
ROVARKÁRTEVŐK ELLEN MENTESÍTENI KELL,
VALAMINT LÁNGMENTESÍTENI KELL.
LEKÖTÉSEKNÉL ÉS ÁCSKÖTÉSEKNÉL CSAVAROS ÁTKÖTÉST KELL KÉSZÍTENI,
A CSAVAROK "M-12" MÉRETŰEK LEGYENEK, ALÁTÉTEKET
ÉS DUPLA ANYACSAVART KELL HASZNÁLNI.

"XPS" VAGY EXPERT POLISZTIROL LAP HOMLOKZATI (LÁBAZATI) HŐSZIGETELŐ RENDSZER:

rétegfelépítés lábazon (belülről kifelé) :

- TERVEZET LÁBAZATI VASBETON GERENDA
- 2 CM LÁBAZATI VAKOLAT
- 1RTG. MÉLYALAPOZÓ
- 5 KG/M2 RAGASZTÓHABARCS
- 14 CM "XPS" VAGY EXPERT POLISZTIROL LAP HŐSZIGETELŐ RENDSZER
TÁNYÉROS DÜBEL RÖGZÍTÉSSEL (6-9 DB/ M2)
- 6 KG/M2 HÁLÓÁGYAZÓ HABARCS
- ÜVEGSZÁL HÁLÓ (ÜVEGSZÖVET)
- 0,20 KG/M2 ALAPOZÓ
- 5 KG/M2 SZÍNES DÍSZÍTŐ ÉS LÁBAZATI VAKOLAT

KÖZETGYAPOT VAKOLHATÓ HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER:

rétegfelépítés homlokzaton (belülről kifelé) :

- BELSŐ FELÜLETKÉPZÉS (GLETTELÉS + TÖBBRÉTEGŰ MESZELÉS)
- 1,5 CM BELSŐ MÉSZHABARCS VAKOLAT
- 38 CM VTG. TERVEZETT ÚJ TÉGLA FALAZAT ("Porotherm-38 N+F)
- 1,5 CM HOMLOKZATVAKOLAT
- 1RTG. MÉLYALAPOZÓ
- 0,2-0,3 MM STRUKTÚRÁLT FEDŐVAKOLAT
- 5 KG/M2 RAGASZTÓHABARCS
- 16 CM KÖZETGYAPOT VAKOLHATÓ HOMLOKZATI LEMEZ,
RAGASZTVA, VALAMINT TÁNYÉROS DÜBEL RÖGZÍTÉSSEL (6-9 DB/ M2)
- 6 KG/M2 HÁLÓÁGYAZÓ HABARCS
- ÜVEGSZÁL HÁLÓ (ÜVEGSZÖVET)
- 0,20 KG/M2 ALAPOZÓ
- 3,5 KG/M2 STRUKTÚRÁLT FEDŐVAKOLAT 2 MM-ES SZEMCSEMÉRETTTEL

		TRISIUS KFT.		H-5600. BÉKÉSCSABA, ÁRPÁD SOR 2/2. TELEFON-FAX:66/443-942 email: trisius@invitel.hu	
Törzsszám:	I.1./2018.	Megbízó és beruházó: MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA 5700. GYULA, EMINESCU U. 1.		Megbízó aláírása:	
Felvétel:	építési engedély	Az építmény megnevezése:		5700. GYULA, GALAMB U. 16. ROMÁNVÁROSI ÓVODA	
Tervezés dátuma:	2018. március	Munka megnevezése:		GYULA, ROMÁNVÁROSI ÓVODA, ÚJ CSOPORTSZOBA KIALAKÍTÁSA	
Rajzszerző:	E-3	Rajz megnevezése:		A-A METSZET	
Méretarány:	1:100	Építész tervező:		Tervező munkatársa:	
Rajzterület:		Szerkesztő:		Statikus tervező:	
		Ugyvezető:			
		Jacsek György E-04-0051		Kiss István T1-04-0002	
				Jacsek György	