


5.	FÖDÉM RÉTEGZŐDÉS
	1 RTG. MŰANYAG FÓLIA (TECHN.SZIG.)
	20 CM "ROCKWOOL-AIRROCK-LD" HŐSZIGETELÉS
	1 RTG. MŰANYAG FÓLIA ALÁTÉT
	6 CM FELBETON
	17 CM "POROTHERM" GERENDA + BÉLÉSTEST

6.	TETŐHÉJAZAT
	ÉGETETT SAJTOLTCSEREP FEDÉS
	3x5 CM CSEREPLEC
	3 CM ELLENLEC / ÁTSZELLŐZTETETT LÉGRÉS
	1RTG. "DRAGOFOL" ALÁTÉTFÓLIA
	10/15 CM SZARUFA padlástér

7.	TERASZ BURKOLATOK (külső)
	"GREEN EXPERT" TÉRGUMI rendszer
	2 CM VTG. FAGYALLO - CSÚSZASMENTES GUMI KOPTATÓ RÉTEG
	4 CM VTG. FAGYALLO FEKETE GUMIÖRLEMÉNY RÉTEG
	10 - 13 CM BETON ALJZAT (SIMITVA - LEJTÉS SZERINT)
	10 CM HOMOKOS KAVICS Tr.90%
	FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ Tr. 90%

8.	KÜLSŐ KÖZLEKEDŐ SÁV BURKOLATOK
	6 CM VTG."FRÜHWALD" TÉRBURKOLÓ ELEM
	1 CM VTG. KAVICS ÖRLEMÉNY
	10 - 13 CM BETON ALJZAT (SIMITVA - LEJTÉS SZERINT)
	10 CM HOMOKOS KAVICS Tr.90%
	FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ Tr. 90%

9.	RÁMPA és KÜLSŐ ELŐTÉR BURKOLATOK (külső)
	7 MM VTG. FAGYALLO - CSÚSZASMENTES KERÁMIA LAP
	7 MM CM VTG. FAGYALLO - FLEXIBILIS RAGASZTÓ
	12 CM BETON ALJZAT SIMITVA
	10 CM HOMOKOS KAVICS Tr.90%
	FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ Tr. 90%



ÚJ CSOPORTSZOBA KIALAKÍTÁSA C-C METSZET M=1:100

1.	FÖLDSZINTI PADLÓBURKOLAT
	HIDEGPADLÓS HELYSÉGEKBEN (általános)
	7 MM GRES LAP
	7 MM FLEXIBILIS RAGASZTÓ
	5 CM BETON ALJZAT
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA (TECHN.SZIG.)
	12 CM "NIKECELL" HŐSZIGETELÉS
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA VEDŐRÉTEG
	2 RTG. BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDV. ELL. SZIG. KELLŐSÍTÉS
	10 CM ALJZATBETON
	10 CM HOMOKOS KAVICS (Tr.90%)
	FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ (Tr.90%)

2.	FÖLDSZINTI PADLÓBURKOLAT
	HIDEGPADLÓ + HASZNÁLATI VÍZ
	ELLENI SZIGETELÉS ESETÉN
	7 MM GRES LAP
	7 MM FLEXIBILIS, VÍZZÁRÓ RAGASZTÓ
	2x2 MM KENHETŐ, FLEXIBILIS, HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉS
	5-4 CM BETON ALJZAT (LEJTÉSIRÁNYBAN)
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA (TECHN.SZIG.)
	12 CM "NIKECELL" HŐSZIGETELÉS
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA VEDŐRÉTEG
	2 RTG. BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDV. ELL. SZIG. KELLŐSÍTÉS
	10 CM ALJZATBETON
	10 CM HOMOKOS KAVICS (Tr.90%)
	FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ (Tr.90%)

3.	FÖLDSZINTI PADLÓBURKOLAT LAMINÁLT PARKETTÁS HELYSÉGEKBEN (általános)
	7 MM NAGY KOPÁSÁLLÓSÁGÚ LAMINÁLT PARKETTA
	5 MM RUGALMAS PARKETTA ALÁTÉT LEMEZ
	5 CM BETON ALJZAT
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA (TECHN.SZIG.)
	12 CM "NIKECELL" HŐSZIGETELÉS
	1 RTG. MŰAG. FÓLIA VEDŐRÉTEG
	2 RTG. BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDV. ELL. SZIG. KELLŐSÍTÉS
	10 CM ALJZATBETON
	10 CM HOMOKOS KAVICS (Tr.90%)
	FÖLDFELTÖLTÉS - TERMETT TALAJ (Tr.90%)

TALPSZELEMENEK: 15/15 CM
KÖZBENSŐ SZELEMENEK: 15/15 CM
GERINC SZELEMENEK: 15/15 CM
PAPUCSFÁK: 15/15 CM (l= 150 cm)
SZÉKOSZLOPOK: 15/15 CM
FERDE DÜCÖK: 15/15 CM
SZARUFÁK: 10/15 CM
KÖNYÖKFÁK: 12/12 CM
FOGÓPÁROK: 2x 7,5/15 CM
ERESZDESZKÁZAT: 2 CM VTG. GYALULT, TÖMÖR

A FA ANYAGOKAT VEGYSZEREKKEL, ÁZTATÁSOS MÓDON ROVARKÁRTEVŐK ELLEN MENTESÍTENI KELL, VALAMINT LÁNGMENTESÍTENI KELL.
LEKÖTÉSEKNÉL ÉS ÁCSKÖTÉSEKNÉL CSAVAROS ÁTKÖTÉST KELL KÉSZÍTENI,
A CSAVAROK "M-12" MÉRETŰEK LEGYENEK, ALÁTÉTEKET ÉS DUPLA ANYACSAVART KELL HASZNÁLNI.

		TRISIUS KFT.		H-5600. BÉKÉSCSABA, ÁRPÁD SOR 2/2. TELEFON-FAX:66/443-942 email: trisius@invitel.hu	
Törzsszám:	Megbízó és beruházó:			Megbízó aláírása:	
I.1./2018.	MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA				
Tervező:	Az építési engedély			Építésvill. tervező:	
2018. március	5700. GYULA, GALAMB U. 16. ROMÁNVÁROSI ÓVODA			Filió György V1. HK-204-075-96 Épületgépész tervező:	
Rajzszám:	Munka megnevezése:			Rajz megnevezése:	
E-5	GYULA, ROMÁNVÁROSI ÓVODA, ÚJ CSOPORTSZOBA KIALAKÍTÁSA			Schaller József G-1/04-247-97 Ugyvezető:	
Méretarány:	1:100			C-C METSZET	
Rajzterület:	Építész tervező:	Tervező munkatársa:	Szerkesztő:	Statikus tervező:	Ugyvezető:
	Jacsek György E-04-0051			Kiss István T1-04-0002	Jacsek György